

Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os. Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki

Planowane działania: modernizacja pomieszczenia oraz zakup i montaż mebli bibliotecznych.

1. modernizacja (odbudowa) ścian:

- przygotowanie pomieszczenia do modernizacji (zabezpieczenie wyposażenia, demontaż osprzętu elektrycznego oraz C.O.)
- usunięcie istniejącej warstwy i tynku
- gruntowanie
- siatkowanie
- położenie gładzi
- gruntowanie
- malowanie dwukrotne farbą akrylową
- akrylowanie
- przygotowanie pomieszczenia do użytkowania (montaż osprzętu elektrycznego oraz C.O., ustawienie wyposażenia)

2. zakup i montaż mebli

a) regał biblioteczny 250x80x23 cm – szacunkowa ilość regałów : 29 szt.

- materiał płyta meblowa laminowana 18mm, okleina krawędzi 2mm, kolor popiel lub biały
- plecy HDF biały 3mm
- nogi alu 8x8x10 cm

b) lada niska bez nadstawek, sztuk 1

- materiał płyta meblowa laminowana 18mm, okleina krawędzi 2mm, kolor popiel lub biały

c) szafa podwójna z zamkami 215x140x36 cm, sztuk 1

- materiał płyta meblowa laminowana 18mm, okleina krawędzi 2mm, kolor popiel lub biały

d) szafa z zamkami 215x80x36 cm, sztuk 1

- materiał płyta meblowa laminowana 18mm, okleina krawędzi 2mm, kolor popiel lub biały

e) kontener z trzema szufladami i zamkiem centralnym sztuk 1