

Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w budynku „Solnego Miasta”

Ścianka wykonana zostanie na bazie paneli płaskich wykonanych ze sklejkki 18 mm pokrytej posypką piaskowo żywiczną imitującą naturalne tarcie skalne.

Przewidywany termin wykonania: 1 tygodnia od otrzymania zlecenia

a) rozbudowa ścianki wspinaczkowej (nadbudowa i dobudowa nowych elementów)

- wykonanie podkonstrukcji drewnianej
- wykonanie oraz zamontowanie poszycia ścianki wspinaczkowej w ilości około 180 m²
- wysokość do 14,5 , szerokość 4,3 - 4,13 + 6,4 m
- wykonanie zgodnie z PN – EN 12572-1:2009 potwierdzone za zgodność przez niezależny instytut badawczy
- zamontowanie podkonstrukcji oraz poszycia
- pomalowanie w uzgodnionym zamawiającym kolorze wg palety RAL (preferowana kolorystyka RAL 7040)
- dostawa oraz montaż chwytów w ilości 500 szt. w rozmiarach od XS do BIG.

Koszt prac dodatkowych niezbędnych przy montażu szacowanych na kwotę.

b) modernizacja obecnej infrastruktury wraz pracami przygotowawczymi.

- projekt modernizacji infrastruktury obiektu;
- modernizację kanałów wentylacyjnych instalacji elektrycznej oświetlenia i innych elementów budynku;
- prace przygotowawcze od strony dachu, konieczne do prawidłowego montażu ściany;
- uzupełnienie ściany w dodatkowe elementy wyposażenia w tym struktury, chwytów, chwytów zamienne, stanowiska asekuracyjne, punkty przelotowe oraz liny;
- wynajęcie sektora hali na czas budowy ścianki